

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	ยอดยกมา							447,344.00
2.1	ตะปู	92.00	กก.	26.00	2,392.00	-	-	2,392.00
	รวม 2			-	-	-	-	-
3	งานโครงสร้างหลังคา			-	-	-	-	-
3.1	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	1105.00	แผ่น	64.00	70,720.00	-	-	70,720.00
3.2	ครอบสันซีเมนต์ไยหินลอนคู่	335.00	แผ่น	41.00	13,735.00	-	-	13,735.00
3.3	ครอบสามทาง	5.00	แผ่น	55.00	275.00	-	-	275.00
3.4	ครอบหางมน	10.00	แผ่น	45.00	450.00	-	-	450.00
3.5	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	28.00	ท่อน	600.00	16,800.00	-	-	16,800.00
3.6	ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	36.00	ท่อน	480.00	17,280.00	-	-	17,280.00
3.7	เหล็กตัวซี 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	30.00	ท่อน	860.00	25,800.00	-	-	25,800.00
3.8	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	107.00	ท่อน	500.00	53,500.00	-	-	53,500.00
3.9	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.	105.00	13,230.00	25.00	3,150.00	16,380.00
3.10	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126.00	ม.	95.00	11,970.00	25.00	3,150.00	15,120.00
3.11	แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	210.00	แผ่น	20.00	4,200.00	-	-	4,200.00
3.12	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28.00	ม.	150.00	4,200.00	-	-	4,200.00
3.13	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
3.14	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	497.00	ตร.ม.	-	-	180.00	89,460.00	89,460.00
	รวม 3			-	-	-	-	-
4	งานฉิวพื้น			-	-	-	-	-
4.1	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว			-	-	-	-	-
	รวมค่างานหน้านี้							780,656.00
	ยอดยกไป							780,656.00

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	ยอดยกมา							1,305,536.00
7	งานสี			-	-	-	-	-
7.1	ทาสีน้ำมันพลาสติก	1016.00	ตร.ม.	50.00	50,800.00	20.00	20,320.00	71,120.00
7.2	ทาสีน้ำมันทั่วไป	154.00	ตร.ม.	60.00	9,240.00	25.00	3,850.00	13,090.00
	รวม 7			-	-	-	-	-
8	งานประติมากรรม - หน้าต่าง			-	-	-	-	-
8.1	ป.-1	3.00	ชุด	7,600.00	22,800.00	-	-	22,800.00
8.2	ป.-2	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	250.00	1,250.00	13,750.00
8.3	ป.-3	5.00	ชุด	1,800.00	9,000.00	250.00	1,250.00	10,250.00
8.4	น.-1	18.00	ชุด	7,400.00	133,200.00	-	-	133,200.00
8.5	น.-2	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00
	รวม 8			-	-	-	-	-
9	งานสุขภัณฑ์			-	-	-	-	-
9.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	250.00	1,000.00	11,000.00
9.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,450.00	5,800.00	250.00	1,000.00	6,800.00
9.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	120.00	480.00	60.00	240.00	720.00
9.4	กระจกเงา	4.00	ชุด	380.00	1,520.00	60.00	240.00	1,760.00
9.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	5.00	ชุด	180.00	900.00	35.00	175.00	1,075.00
	รวม 9			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
	รวมค่างานหน้านี้							1,607,901.00
	ยอดยกไป							1,607,901.00

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	ยอดยกมา							1,607,901.00
10	งานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-
10.1	คอมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์	38.00	ชุด	350.00	13,300.00	150.00	5,700.00	19,000.00
10.2	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00
10.3	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	18.00	ชุด	68.00	1,224.00	150.00	2,700.00	3,924.00
10.4	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9.00	ชุด	70.00	630.00	150.00	1,350.00	1,980.00
10.5	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
10.6	ไฟฉุกเฉิน	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	150.00	300.00	7,300.00
10.7	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8.00	ชุด	2,500.00	20,000.00		-	20,000.00
	รวม 10			-	-	-	-	-
11	งานระบบสุขาภิบาล			-	-	-	-	-
11.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	13,400.00	13,400.00	3,500.00	3,500.00	16,900.00
11.2	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	750.00	750.00	4,250.00
11.3	บ่อดักขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00
11.4	บ่อบำบัด คสล.	8.00	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00
11.5	งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.30 ม.	40.00	ม.	250.00	10,000.00	120.00	4,800.00	14,800.00
11.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00
	รวม 11			-	-	-	-	-
12	งานอื่นๆ			-	-	-	-	-
12.1	ราวระเบียง - บันไดสแตนเลส	24.00	ม.	1,250.00	30,000.00	850.00	20,400.00	50,400.00
				-	-	-	-	-
	รวมค่างานหน้านี้							1,789,555.00
	ยอดยกไป							1,789,555.00

