

รายการแนบท้าย

งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ชนิดหินคลุก เพื่อใช้ในการซ่อมแซมปรับปรุงถนน บริเวณสถานที่ในความรับผิดชอบของ อบต.แก้งแสน คิดเป็นจำนวน รวมทั้งหมด 1,110 ลบ.ม.

มาตรฐานวัสดุหินคลุก หมายถึง วัสดุหินคลุก (หินโม) หรือ กรวดคลุก (กรวดโม) ซึ่งมีขนาดคละกันสม่ำเสมอ จากใหญ่ไปหาเล็ก คุณสมบัติ

๑. ปราศจากก้อนดินเหนียว (Clay Lump) Shale รากไม้และวัชพืชอื่นๆ

๒. มีอัตราส่วนมวลคละสม่ำเสมอประกอบด้วยส่วนหยาบและส่วนละเอียด

๓. ส่วนหยาบต้องเป็นหินโมหรือกรวดโม

๔. ส่วนละเอียดเป็นวัสดุชนิดเดียวกับส่วนหยาบ

โดยกำหนดสถานที่และถนนสายต่างๆ ในการพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมถนนหลุม บ่อ ตามรายการ คือ

1	สายตันปาล์ม - ไส้ปีะ	จำนวน	55	ลบ.ม.	2,421	เมตร
2	สายไล่ใหญ่-โตนกฮัง	จำนวน	35	ลบ.ม.	2,791	เมตร
3	สายบ่อนวัว-บ้านนายพร้อม	จำนวน	30	ลบ.ม.	440	เมตร
4	สายไล่ใหญ่-ปลายยวน	จำนวน	40	ลบ.ม.	678	เมตร
5	สายควนลูกปัด-ไล่ใหญ่	จำนวน	25	ลบ.ม.	1,230	เมตร
6	สายไล่ใหญ่-ไล่ซัง	จำนวน	30	ลบ.ม.	1,017	เมตร
7	สายทุ่งเพชรแก้ว-บ้านนายประภาส	จำนวน	50	ลบ.ม.	1,463	เมตร
8	สายเกาะพระ-เกาะร้านไก่	จำนวน	65	ลบ.ม.	1,198	เมตร
9	สายวังมะพร้าว-คลองกา	จำนวน	35	ลบ.ม.	1,590	เมตร
10	สายไล่เทียม-ลำสาว	จำนวน	45	ลบ.ม.	1,425	เมตร
11	สายลำสาว-บ้านนายพงศ์	จำนวน	25	ลบ.ม.	341	เมตร
12	สายเกาะสระ-โคกเนื้ะ	จำนวน	35	ลบ.ม.	619	เมตร
13	สายไล่เทียม-ไล่คอกหมู	จำนวน	30	ลบ.ม.	773	เมตร
14	สายไล่ซังควาย-นาสีจันทร์	จำนวน	35	ลบ.ม.	1,549	เมตร
15	สายหนองปลิง-ควนกอ	จำนวน	30	ลบ.ม.	1,373	เมตร
16	สายไล่กรูด-บ้านนายสนิท	จำนวน	30	ลบ.ม.	820	เมตร
17	สายสองแพรก-ไล่ปีะ(แสงทอง)	จำนวน	65	ลบ.ม.	1,041	เมตร
18	สายสองแพรก-บ้านนางกล้วย	จำนวน	45	ลบ.ม.	207	เมตร
19	สายกองร้อย	จำนวน	45	ลบ.ม.	416	เมตร
20	สายโตนกฮัง-คลองแป๊ะ	จำนวน	60	ลบ.ม.	870	เมตร
21	สายโตนกฮัง-ปลายยวน	จำนวน	45	ลบ.ม.	2,567	เมตร

22	สายไต่ยาว-คลองเป๊ะ	จำนวน	45	ลบ.ม.	473	เมตร
23	สายคลองลำสาว-บ้านนายสมศักดิ์	จำนวน	50	ลบ.ม.	544	เมตร
24	สายลำสาว-ขรัวอินทร์	จำนวน	25	ลบ.ม.	382	เมตร
25	สายกอลาน ไส้ขังควาย	จำนวน	40	ลบ.ม.	456	เมตร
26	สายแก้วแสน-ควนกอ	จำนวน	50	ลบ.ม.	814	เมตร
27	สายควนยุง-เคี่ยมลูกหมี่	จำนวน	45	ลบ.ม.	904	เมตร
รวมทั้งหมด		จำนวน	1,110	ลบ.ม.	28,402	เมตร
