

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นส่วนโยธา ส่วนการศึกษา
 โดยก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร
 ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ ฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดยนายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ราคา	หมายเหตุ
	ส่วนโยธาและส่วนการศึกษา		
1	งานโครงสร้าง	128,198.04	
2	งานสถาปัตยกรรม	255,832.92	
3	งานไฟฟ้า	29,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	413,030.96	
	FACTOR F 1.2726	112,592.24	
	รวมค่างานก่อสร้าง	525,623.20	
4	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00	
5	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งหมด	597,623.20	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	597,600.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแจลัม ศิลปวิสุทธิ์)

ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นส่วนโยธา ส่วนการศึกษา โดยก่อสร้าง
อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร
ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ ผนตชก 1

ประมาณราคา โดยนายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

2	งานสถาปัตยกรรม						
2.1	งานผนัง						
2.1.1	งานก่ออิฐแดงครึ่งแผ่น	ตร.ม.	56.00	150.00	80.00	230.00	12,880.00
2.1.2	งาน เสาเอ็นและทับหลัง	ม.	61.20	65.00	30.00	95.00	5,814.00
2.1.3	งานฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	112.00	50.00	82.00	132.00	14,784.00
2.1.4	งานฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	21.84	55.00	82.00	137.00	2,992.08
2.2	งานพื้น						
2.2.1	F1 งานปูกระเบื้องเคลือบขนาด 16 X 16 นิ้ว	ตร.ม.	64.00	270.00	120.00	390.00	24,960.00
2.2.2	F2 พื้นขัดเรียบ(ทางเท้า)	ตร.ม.	26.00	120.00	40.00	160.00	4,160.00
2.3	งานฝ้าเพดาน						
2.3.1	ภายใน งานฝ้ายิปซัมบอร์ด T-BAR	ตร.ม.	64.00	200.00	52.00	252.00	16,128.00
2.3.2	ภายนอก งานฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบ	ตร.ม.	26.00	180.00	90.00	270.00	7,020.00
	प्रुช่องระบายอากาศ โครงไม้ 1 1/2" x 2"						
2.4	งานหลังคา						
2.4.1	งานกระเบื้องลอนคู่ขนาด 4 ฟุต สีแดง	แผ่น	216.00	70.00	-	70.00	15,120.00
2.4.2	งานติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน	ตร.ม.	-	30.00	15.00	45.00	-
2.4.3	งานติดตั้งปิดลอนกันนก (0.60 ม./แผ่น)	ม.	50.00	20.00	5.00	25.00	1,250.00
2.4.4	งานติดตั้งเชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 นิ้ว	ม.	28.00	120.00	39.00	159.00	4,452.00
2.4.5	งานติดตั้งทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป 4 นิ้ว	ม.	28.00	40.00	30.00	70.00	1,960.00
2.4.6	งานครอบสันหลังคา	แผ่น	18.00	35.00	60.00	95.00	1,710.00
2.4.7	งานขอ ป ปลายีดกระเบื้องหลังคา	ตัว	252.00	5.00	5.00	10.00	2,520.00
2.4.8	งานปิดหน้าจั่ว ไม้สำเร็จรูปกว้าง 8 นิ้ว	ตร.ม.	8.70	200.00	92.00	292.00	2,540.40
	ซ้อนทับเกล็ด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1x1 นิ้ว						
2.4.9	งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	แผ่น	96.00	-	31.00	31.00	2,976.00
2.5	งานประตู						
2.5.1	ป1 ประตูกระจก (0.80+0.80)X2.00 ม.	ชุด	1.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
2.5.2	ป2 ประตูกระจก 0.80 X 2.00 ม.	ชุด	3.00	6,000.00	-	6,000.00	18,000.00

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นส่วนโยธา ส่วนการศึกษา โดยก่อสร้าง
อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร
ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ ฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดยนายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

2.6	งานหน้าต่าง						
2.6.1	น1 กระจกบานเลื่อน (0.80+0.80)X1.00 ม.	ชุด	5.00	5,500.00	-	5,500.00	27,500.00
2.7	งานทาสี						
2.7.1	งานสีน้ำพลาสติกแบบภายในภายนอก	ตร.ม.	134.00	58.00	30.00	88.00	11,792.00
	ห้องคณะผู้บริหาร						
2.8	งานผนังด้านข้างแบบกระจกกรอบบานอลูมิเนียม						
2.8.1	ผนังกระจกกรอบบานอลูมิเนียม	ชุด	1.00	33,500.00	-	33,500.00	33,500.00
	ขนาด 2.15 X 7.33 ม.						
2.8.2	ประตูกระจกอลูมิเนียมขนาด 1.16 X 2.00 ม.	ชุด	1.00	6,500.00	-	6,500.00	6,500.00
2.8.3	บันไดคอนกรีตทางขึ้นด้านข้าง	งาน	1.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
	ขนาดกว้าง 0.90 ม. ยาว 1.20 ม. สูง 0.45 ม.						
2.9	งานผนังด้านหน้าพร้อมประตูและบันไดทางขึ้น						
2.9.1	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	ตร.ม.	20.00	-	50.00	50.00	1,000.00
2.9.2	งานรื้อถอนหน้าต่าง	ตร.ม.	4.00	-	50.00	50.00	200.00
2.9.3	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	ตร.ม.	1.00	-	50.00	50.00	50.00
2.9.4	งานรื้อถอนโคมไฟ	ตร.ม.	2.00	-	50.00	50.00	100.00
2.9.5	งานก่ออิฐแดงครึ่งแผ่น	ตร.ม.	2.60	150.00	70.00	220.00	572.00
2.9.6	งาน เสาเอ็นและทับหลัง	ม.	6.80	35.00	30.00	65.00	442.00
2.9.7	งานฉาบปูนผนัง	ตร.ม.	5.20	50.00	60.00	110.00	572.00
2.9.8	งานฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	-	55.00	70.00	125.00	-
	งานบันไดทางขึ้นขนาด 0.90x4.00x0.45 ม.						
2.9.9	ผนังก่ออิฐขึ้นบันได	ตร.ม.	1.50	150.00	50.00	200.00	300.00
2.9.10	ทรายถม	ตร.ม.	0.50	200.00	20.00	220.00	110.00
2.9.11	พื้นคอนกรีตบันได	ลบ.ม.	0.50	1,500.00	200.00	1,700.00	850.00
2.9.12	ฉาบปูน	ตร.ม.	0.60	55.00	50.00	105.00	63.00
2.9.13	งานปูกระเบื้อง 12 X 12 นิ้ว	ตร.ม.	1.62	120.00	100.00	220.00	356.40
2.9.14	งานฉาบปูนบันได	ม.	3.60	24.00	30.00	54.00	194.40

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นส่วนโยธา ส่วนการศึกษา โดยก่อสร้าง
อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร
ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ ฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดยนายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

	งานประตู						
2.9.15	ประตูกะจกอลูมิเนียมบานเปิดคู่และช่องแสง ขนาด 0.5+(0.9+0.9)+0.5x2.00 ม.	ชุด	1.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
	งานสี						
2.9.16	งานสีน้ำพลาสติกแบบภายในภายนอก	ตร.ม.	5.28	58.00	30.00	88.00	464.64
	รวมงานสถาปัตยกรรม						255,832.92
3	งานไฟฟ้า						
3.1	ตู้ LOAD 10 CKT+เมน 60 AT	SET	1.00	4,000.00	500.00	4,500.00	4,500.00
3.2	ชุดโคมไฟอกไก่คู่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 w	SET	5.00	450.00	200.00	650.00	3,250.00
3.3	ชุดโคมไฟอกไก่หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 w	SET	6.00	300.00	100.00	400.00	2,400.00
3.4	สวิตช์	SET	11.00	100.00	200.00	300.00	3,300.00
3.5	เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่มือกราว์	SET	12.00	100.00	200.00	300.00	3,600.00
3.6	งานเดินสายไฟ	SET	1.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3.7	- สายไฟ VAF 2X2.5 ตร.มม.	ม้วน	2.00	1,700.00	-	1,700.00	3,400.00
3.8	- สายไฟ VAF 2X1.5 ตร.มม.	ม้วน	1.00	1,100.00	-	1,100.00	1,100.00
3.9	- สายเมนไฟ THW 25 ตร.มม.	ม.	50.00	25.00	-	25.00	1,250.00
3.10	งานติดตั้ง แท่งกราว์ทองแดง 8'	SET	1.00	1,000.00	200.00	1,200.00	1,200.00
	รวมรายการงานไฟฟ้า						29,000.00

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นส่วนโยธา ส่วนการศึกษา โดยก่อสร้าง
อาคาร คสล.ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร
ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ ผนตชก 1

ประมาณราคา โดยนายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			รวม
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	
	อาคารส่วนโยธาและส่วนการศึกษา						
1	งานโครงสร้าง						
1.1	งานเตรียมพื้นที่และเตรียมการ	งาน	1.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.2	งานรื้อถอน						
	- ไม้เชิงชาย ปิดลอน หลังคา	ม.	12.00	-	30.00	30.00	360.00
	- เครื่องปรับอากาศ	ชุด	2.00	-	500.00	500.00	1,000.00
	- ชุดโคมไฟ	ชุด	1.00	-	100.00	100.00	100.00
	- กันสาด	ตร.ม.	8.40	-	30.00	30.00	252.00
	งานฐานราก						
1.3	งานดินชุด-ดินถม	ลบ.ม.	38.00	50.00	80.00	130.00	4,940.00
1.4	งานทรายถม	ลบ.บ.	20.00	250.00	50.00	300.00	6,000.00
1.5	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,635.00	200.00	1,835.00	1,835.00
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	16.00	1,884.00	250.00	2,134.00	34,144.00
1.7	งานแบบหล่อ	ตร.ม.	56.00	200.00	50.00	250.00	14,000.00
1.8	ตะปู	ก.ก.	16.80	33.00	-	33.00	554.40
1.9	งานแผ่นพลาสติกรองพื้นก่อนเทคอนกรีตพื้น	ตร.ม.	64.00	5.00	-	5.00	320.00
1.10	งานเหล็กเสริม						
	DB 12 มม.	เส้น	59.00	180.00	18.00	198.00	11,682.00
	RB 6 มม.	เส้น	143.00	47.00	5.00	52.00	7,436.00
1.11	ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	25.24	44.00	-	44.00	1,110.62
1.12	โครงหลังคาเหล็ก						
	อะเสเหล็กตัว C 150x50x20x3.2 มม.	เส้น	16.00	790.00	-	790.00	12,640.00
	โครงถักเหล็กตัว C 150x50x20x3.2 มม.	เส้น	8.00	790.00	-	790.00	6,320.00
	โครงถักเหล็กกลม Ø 1 1/2 นิ้วหนา 3.2 มม.	เส้น	4.00	570.00	-	570.00	2,280.00
	แปเหล็กตัว C 100x50x20x3.2 มม.	เส้น	21.00	480.00	-	480.00	10,080.00
	ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคาทาสีกันสนิม	กก.	958.12	-	8.50	8.50	8,144.02
	รวมงานโครงสร้าง						128,198.04

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เป็นส่วนโยธา ส่วนการศึกษา โดยก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 8 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 64 ตารางเมตร ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่ ฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดยนายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย			รวม
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม	
4	ครุภัณฑ์ ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา						
4.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน						
4.2	ขนาด 24,000 BTU	เครื่อง	1.00	30,000.00	3,000.00	33,000.00	33,000.00
4.3	ขนาด 9,000 BTU	เครื่อง	2.00	12,000.00	3,000.00	15,000.00	30,000.00
4.4	พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	4.00	1,300.00	200.00	1,500.00	6,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์						69,000.00