

บัญชีแสดงปริมาณงานงานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว

200 เมตร กว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร

คิดเป็นจำนวน

164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน

45 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย โคกกองทราย - ท้ายเกาะสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณการ วันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบผดตขก 1ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดหนัก	1,000	ตร.ม.	-	3.24	3.24	3,240.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	880	ตร.ม.	-	8.84	8.84	7,779.20
3	งานท้อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน				
3	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	- หินคลุก+ขนส่ง 6 ล้อ 34 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	164	ลบ.ม.	348.07	70.97	419.04	68,638.75
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคามสและบดทับ						
4	งานผิวจราจร						
4.1	งานราดยางไพรมิโค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	800	ตร.ม.	19.72	10.54	30.26	24,208.00
4.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	800	ตร.ม.	132.54	86.22	218.76	175,004.40
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 0.05 ม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด						
5	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	- สีขาว กำหนดแนวเส้นที่บดด้านข้าง 2 ข้าง	40	ตร.ม.				
	- สีส้ม กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3เส้น9=12)	5	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	45	ตร.ม.	300.00	40.00	340.00	15,300.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						294,170.35
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						294,170.35