

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							226,686.87
3	ระบบสูบน้ำดับแบบซีเมนต์ปั๊ม							
1	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ(ซีเมนต์ปั๊ม) 2 แรงม้าพร้อมกล่องสตรัท และสายไฟและอุปกรณ์พร้อมงานติดตั้ง	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00
2	ท่อดูดน้ำดับแบบ PVC ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 40 ม.	10	เส้น	120.00	1,200.00		-	1,200.00
3	เชือกไยักษ์	1	ม้วน	200.00	200.00		-	200.00
4	งานเดินท่อส่งน้ำจากปากบ่อน้ำบาดาลไปห้องถังเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2"	6	ม.	930.00	5,580.00	11.00	66.00	5,646.00
	- ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	2	ม.	160.00	320.00	5.00	10.00	330.00
	- ข้อต่ออีโบลท์ขนาด Ø 2"	2	อัน	120.00	240.00	-	-	240.00
	- ข้อต่อฉากเหล็กขนาด Ø 2"	4	อัน	56.00	224.00	-	-	224.00
	- ประตูน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 (เหล็ก)	2	ชุด	900.00	1,800.00	200.00	400.00	2,200.00
	- ยูนิยามเหล็กขนาด Ø 2"	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00
	- น๊อตเหล็กขนาด Ø 2"	9	อัน	50.00	450.00	-	-	450.00
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 50x50x50 มม.	1	อัน	180.00	180.00	-	-	180.00
	- Flow switch	1	ตัว	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00
	- Check Valve ทองเหลือง ขนาด Ø2"	1	ชุด	1,350.00	1,350.00	200.00	200.00	1,550.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้า							42,220.00
	ยอดยกไป							268,906.87

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							268,906.87
5	งานฐานถึงกร่องเร็วกรอส้มเหล็ก							
1	ชุดดิน-ถมดิน	0.45	ลบ.ม.	-	-	50.00	22.50	22.50
2	คอนกรีตชนิด 1:2:4	0.45	ลบ.ม.	1,883.00	847.35	200.00	90.00	937.35
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	1.50	ตร.ม.	125.00	187.50	50.00	75.00	262.50
4	เหล็ก RB Ø 9 มม.	20	กก.	20.97	419.40	2.00	40.00	459.40
5	ตะปู	0.50	กก.	33.00	16.50	200.00	100.00	116.50
6	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	43.00	21.50	200.00	100.00	121.50
6	ถึงกรอน้ำแบบกร่องเร็ว							
1	ถึงกรอส้มเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรอน้ำที่อยู่ภายใน ถึงกรอส้มเหล็กรวมค่าแรงงานและค่าติดตั้ง	1.0	ชุด	50,000.00	50,000.00		-	50,000.00
2	งานอุปกรณ์ระบบท่อน้ำภายนอกถึงกรอส้มเหล็ก							
	- ท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด Ø 2 1/2"	6	ม.	980.00	5,880.00	-	-	5,880.00
	- ท่อ พ.วิ.ซี. ขนาด Ø 2 1/2" ชั้น 8.5	2	ม.	392.00	784.00	-	-	784.00
	- ข้อต่อยิบโกลท์ขนาด Ø 2 1/2"	2	อัน	150.00	300.00	-	-	300.00
	- ข้องอฉากเหล็กขนาด Ø 2 1/2"	5	อัน	139.00	695.00	-	-	695.00
	- ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 1/2" (เหล็ก)	5	ชุด	1,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	- ยูเนียนเหล็กขนาด Ø 2 1/2"	3	อัน	180.00	540.00	-	-	540.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้า							67,618.75
	ยอดยกไป							336,525.62

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา							336,525.62
	- นิบเปิ้ลเหล็กขนาด ๑ 2 1/2"	11	อัน	50.00	550.00	-	-	550.00
	- ข้อต่อสามทางเหล็กขนาด 65x65x65 มม.	4	อัน	220.00	880.00	-	-	880.00
	- ค่าแรงงานต่อท่อและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7	งานท่อเมนจ่ายน้ำ							
1	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 32 เมตร	8	ท่อน	160.00	1,280.00	-	-	1,280.00
2	ค่าแรงงานเดินท่อเมนจ่ายน้ำ	32	เมตร	-	-	15.00	480.00	480.00
8	ลานคอนกรีตปาดบ่อบาดขนาด 2.0 x 2.0 x 0.15 ม.							
1	คอนกรีต 1: 2 : 4	1	ลบ.ม.	1,883.00	810.00	200.00	120.00	930.00
2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	4.0	เส้น	48.00	192.00	5.00	20.00	212.00
3	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	43.00	21.50	-	-	-
4	ไม้แบบ	1.2	ตร.ม.	125.00	150.00	50.00	60.00	210.00
9	งานระบบไฟฟ้า							
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00
2	สายไฟ THW 25 ตร.มม.	20	ม.	34.00	680.00	5.00	100.00	780.00
3	ชุดลูกถ้วย 2 สาย	2	ชุด	35.00	70.00	50.00	100.00	170.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้							12,992.00
	ยอดยกไป							349,517.62

