

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว

200 เมตร กว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร

คิดเป็นจำนวน

164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน

45 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง

สาย โคกเหียง - ห้วยเกาะ

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคา

โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	1,000	ตร.ม.	-	3.12	3.12	3,120.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	880	ตร.ม.	-	11.39	11.39	10,023.20
3	งานทอหลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,753	157	1,910	-
3	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	- หินคลุก+ขนส่ง 10 ล้อ 30 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	164	ลบ.ม.	310.05	89.08	399.13	65,377.49
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ						
4	งานผิวจราจร						
4.1	งานลาดยางไพรม์โค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	800	ตร.ม.	17.93	6.26	24.19	19,352.00
4.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	800	ตร.ม.	124.46	112.12	236.58	189,265.44
	ค่าดำเนินการค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 0.05 ม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด						
5	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	- สีขาว กำหนดแนวเส้นที่บดด้านข้าง 2 ข้าง	40	ตร.ม.				
	- สีส้ม กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3 เส้น 9=12)	5	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	45	ตร.ม.	250.00	35.00	285.00	12,825.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้า						299,963.13
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						299,963.13