

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ยาว

200 เมตร กว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร

คิดเป็นจำนวน

164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน

45 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง

สาย โคกเหียง - ท้ายเกาะ

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	299,963.13	1.3574	407,169.96	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			407,169.96	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		410,169.96	
		คิดเป็นเงินประมาณ		410,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาก่อสร้างรวมสะพานและท่อเหลี่ยม (ถ้ามี)

512.50 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)