

บัญชีแสดงปริมาณงานงานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว

200 เมตร กว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร

คิดเป็นจำนวน

164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน

45 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย แก้วแสน-ควนกอสถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 , 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณการ วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	1,000	ตร.ม.	-	3.10	3.10	3,100.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	880	ตร.ม.	-	11.18	11.18	9,838.40
3	งานทอหลอดถนน						
		0	ท่อน				
3	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	-หินคลุก+ขนส่ง10 ล้อ30 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	164	ลบ.ม.	306.03	91.34	397.37	65,089.21
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ						
4	งานผิวจราจร						
4.1	งานราดยางไพรม์โค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	800	ตร.ม.	17.93	5.97	23.90	19,120.00
4.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	800	ตร.ม.	124.46	110.21	234.67	187,732.72
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา0.05 ม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด						
5	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	-สีขาว กำหนดแนวเส้นทึบด้านข้าง 2 ข้าง	40	ตร.ม.				
	-สีส้ม กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3เว้น9=12)	5	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	45	ตร.ม.	250.00	35.00	285.00	12,825.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						297,705.33
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						297,705.33