

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หน้า 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 164 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 45 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย แก้วแสน - ควนกอ ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

ประมาณราคา ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 , 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	297,705.33	1.3574	404,105.21	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			404,105.21	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		407,105.21	
		คิดเป็นเงินประมาณ		407,100.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาถนนรวมสะพานและท่อเหลี่ยม (ถ้ามี) 508.88 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจันทนา หนูศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)