

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 160 เมตร กว้าง 5 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 36 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย ชongลม-ไสเทียม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะสระ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 20.00-20.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	960	ตร.ม.	-	3.10	3.10	2,976.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	864	ตร.ม.	-	11.18	11.18	9,659.52
3	งานทอหลอดถนน						
		0	ท่อน				
3	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	-หินคลุก+ขนส่ง10 ล้อ30 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	162	ลบ.ม.	306.03	91.34	397.37	64,469.31
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาสมและบดทับ						
4	งานผิวจราจร						
4.1	งานลาดยางไพรมิโค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	800	ตร.ม.	17.93	5.97	23.90	19,120.00
4.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	800	ตร.ม.	124.46	110.21	234.67	187,732.72
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา0.05 ม.						
	บนผิวไพรมิโค้ด						
5	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	-สีขาว กำหนดแนวเส้นทึบด้านข้าง 2 ข้าง	32	ตร.ม.				
	-สีส้ม กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3เว้น9=12)	4	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	36	ตร.ม.	250.00	35.00	285.00	10,260.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						294,217.55
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						294,217.55