

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมสร้าง ถนนลาดยางโดยปูทับด้วยงานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

เส้นทาง สายบ้านแก้วแสน - ควนยูง ม.10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล 23.00-23.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมหลุมบ่อ	264	ตัน	1,697.33	448,095.49	
2	งานแตกไค้ด	4,000	ตร.ม.	21.08	84,320.00	
3	งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	4,000	ตร.ม.	122.20	488,800.00	
4	งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร	288	ตร.ม.	302.17	87,023.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,108,239.05	
	Factor F = 1.4019				1,553,640.33	
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000.00	
	ราคางบประมาณ (บาท)				1,556,640.33	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง)				1,514,000.00	

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั๊ม ปตท. ที่อำเภอเมือง 23.00- 23.99 บาทต่อลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2