

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานโรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412002
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1. งานดิน						
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	81.00	324.00	324.00
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	360.00	540.00	59.00	88.50	628.50
	2. งานแบบหล่อ						
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16 ตร.ม.	502.00	8,032.00	105.00	1,680.00	9,712.00
2.2	ตะปู	4 กก.	51.43	205.72	-	-	205.72
	3. งานคอนกรีต						
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,635.51	327.10	316.00	63.20	390.30
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,971.36	6,899.76	395.00	1,382.50	8,282.26
	4. งานเหล็ก						
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	23.78	1,735.94	2.80	204.40	1,940.34
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	21.53	753.55	2.80	98.00	851.55
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	21.83	261.96	2.80	33.60	295.56
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	43.93	263.58	-	-	263.58
	5. งานโครงหลังคา						
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,190.00	2,380.00			2,380.00
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	586.00	4,102.00		2,400.00	6,502.00
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	381.00	2,667.00			2,667.00
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	452.49	3,167.43			3,167.43
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5	45 แผ่น	52.00	2,340.00	8.00	360.00	2,700.00
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	104.00	1,040.00	-	-	1,040.00
5.7	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	4.00	180.00	-	-	180.00
	6. งานผนัง						
6.1	ก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	210.00	3,360.00	80.00	1,280.00	4,640.00
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	185.00	296.00	60.00	96.00	392.00
	7. งานฉาบผนัง						
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	55.00	2,035.00	70.00	2,590.00	4,625.00
	รวมยอดยกไป			40,587.04		10,600.20	51,187.24

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาก่อสร้าง งานโรงสูบน้ำ แบบเลขที่ 412002
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา			40,587.04		10,600.20	51,187.24
	8. งานทาสี						
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	45.00	585.00	35.00	455.00	1,040.00
	9. งานอื่นๆ						
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	19 ตร.ม.	370.00	7,030.00	70.00	1,330.00	8,360.00
9.2	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	6 ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00
9.4	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		900.00	990.00
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00			220.00
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	940.00	1,880.00			1,880.00
9.8	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	172.00	172.00			172.00
	10. งานไฟฟ้า						
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	450.00	900.00	260.00	520.00	1,420.00
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00
	รวมเงิน			54,424.04		15,675.20	70,099.24
	คิดเป็นเงินค่างาน						70,090.00

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	รางระบายน้ำ	6 ม.	574.00	3,444.00	299.71	1,798.26	5,242.26
	รวมเงิน			3,444.00		1,798.26	5,242.26
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,200.00

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	81.00	24.30	24.30
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,610.00	966.00	395.00	237.00	1,203.00
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,143.00	1,143.00	}	500.00	1,143.00
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,290.00	645.00			645.00
5	น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6 ตัว	18.00	108.00			608.00
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2 ชุด	120.00	240.00			240.00
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00
	รวมเงิน			3,192.00		831.30	4,023.30
	คิดเป็นเงินค่างาน						4,020.00

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 991001
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00			2,880.00
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00			163.00
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00			195.00
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00			187.00
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00		1,710.00	2,181.00
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00			700.00
7	เหล็กแกนตัน ๓ 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00
8	ลวดสลิง ๓ 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00
9	แก๊สลอนจุ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00	6,991.00
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,990.00

งานโครงการ

ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

แบบเลขที่ 921001

จุดดำเนินงาน

บ้านหนองม่วง

สถานที่

หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบแปลน

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคาโดย

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
	1. เสว/บานประตูรั้ว						
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	81.00	32.40	32.40
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	360.00	18.00	59.00	2.95	20.95
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,635.51	86.68	316.00	16.75	103.43
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,971.36	620.98	395.00	124.43	745.40
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	22.56	1,074.08	2.80	133.31	1,207.39
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	43.93	30.75	-	-	30.75
1.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	847.00	2,541.00			2,541.00
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50
1.9	บล็อกล็อกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	70.00	210.00	375.00
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	502.00	572.28	105.00	119.70	691.98
1.15	ตะปู	0.2 กก.	51.43	10.29	-	-	10.29
	รวมเงิน (1)			7,021.00		1,449.00	8,471.00
	2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น						
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	81.00	16.20	16.20
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	360.00	9.00	59.00	1.48	10.48
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,635.51	49.07	316.00	9.48	58.55
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,971.36	275.99	395.00	55.30	331.29
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	22.56	674.77	2.80	83.75	758.52
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	43.93	17.57	-	-	17.57
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	70.00	105.00	187.50
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	502.00	286.14	105.00	59.85	345.99
2.10	ตะปู	0.1 กก.	51.43	5.14	-	-	5.14
	รวมเงิน (2)			1,452.68		376.05	1,828.73
	เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,452.68	5,810.72	376.05	1,504.21	7,314.93
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			12,831.72		2,953.21	15,784.93

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.) แบบเลขที่ 921001
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคามือ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบผ่นตึกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	<u>3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา</u>						
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	81.00	81.00	81.00
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,971.36	206.99	395.00	41.48	248.47
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	290.00	2,610.00	30.00	270.00	2,880.00
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00
	รวมเงิน (3)			4,760.99		752.00	5,513.00
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			238.05		37.60	275.65
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	238.05	13,568.83	37.60	2,143.20	15,712.03
	รวมเงิน 1+2+3			26,803.50		7,297.41	31,524.76
	คิดเป็นเงินค่างาน						31,520.00

งานโครงการ	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง	
ประมาณราคาก่อสร้าง	การประสานท่อระหว่างระบบ	แบบเลขที่ 911004
จุดดำเนินงาน	บ้านหนองม่วง	
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	
แบบแปลน	แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง	
ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2	
ประมาณราคาโดย	นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	4,310.00	862.00	276.00	55.20	917.20
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,670.00	8,010.00	192.00	576.00	8,586.00
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,832.00	3,664.00	150.00	300.00	3,964.00
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	1,197.00	598.50	100.00	50.00	648.50
5	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	19,500.00	19,500.00	800.00	800.00	20,300.00
6	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	7,630.00	7,630.00	550.00	550.00	8,180.00
7	ก๊อกน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	420.00	420.00			420.00
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	0.8 ท่อน	567.00	453.60			453.60
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	460.00	920.00			920.00
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	258.00	258.00			258.00
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00			1,990.00
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	320.00	4,480.00			4,480.00
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00			2,320.00
14	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	80.00	800.00			800.00
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	146.00	292.00			292.00
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00			3,750.00
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	1,510.00	4,530.00		4,400.00	8,930.00
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	1,640.00	9,840.00			9,840.00
19	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	50.00	50.00			50.00
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	15.00	90.00			90.00
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	20.00	160.00			160.00
	รวมยอดยกไป			70,618.10		6,731.20	77,349.30

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาก่อสร้าง การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	รวมยอดยกมา			70,618.10		6,731.20	77,349.30
22	ประเก็นยาง dia 4"	15 แผ่น	28.00	420.00			420.00
23	น๊อตยึดหน้าจาน	152 ตัว	20.00	3,040.00			3,040.00
24	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00			24.00
25	ทำเกลียว	26 จุด	-	-	10.00	260.00	260.00
	รวมเงิน			74,102.10		6,991.20	81,093.30
	คิดเป็นเงินค่างาน						81,090.00

งานโครงการ ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 991007
 จุดดำเนินงาน บ้านหนองม่วง
 สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 แบบแปลน แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
 ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17 ท่อน	1,197.00	203.49			203.49
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,832.00	311.44			311.44
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	178.00	178.00			178.00
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	70.00	140.00			140.00
5	นippleเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	32.00	96.00			96.00
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	95.00	190.00			190.00
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	290.00	290.00		650.00	940.00
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	295.00	295.00			295.00
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	640.00	640.00			640.00
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	1,048.00	1,048.00			1,048.00
11	นอตยึดหน้างาน	4.00 ตัว	20.00	80.00			80.00
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	20.00	20.00			20.00
13	เทปพันเกลียว	1.00 ม้วน	25.00	25.00			25.00
14	ทำเกลียว	9.00 จุด		-	50.00	450.00	450.00
15	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,610.00	507.15	395.00	124.43	631.58
16	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	23.10	254.10	2.80	30.80	284.90
17	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	50.00	3,000.00	-	-	3,000.00
	รวมเงิน			7,278.18		1,255.23	8,533.41
	คิดเป็นเงินค่างาน						8,530.00