

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศพด.บ้านแก้วแสน โดยต่อเติมผนังกระจกและประตู หน้าต่างแบบกระจก กรอบอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม และงานหลังคา กันสาดเมทัลชีทสีแดง ด้านข้างโรงทางเดินทั้งสองข้างขนาดข้างละ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร เป็น 1. งานผนังกระจกและผนังอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียม สูง 3.03 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 ผนัง

2. งานประตูกระจก กรอบอลูมิเนียมแบบบานเปิดคู่ ขนาดกว้าง 1.00+1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด

3. งานหน้าต่างกระจก กรอบอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน ขนาดกว้าง 0.70+0.70 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 4 ชุด

4. งานหลังคา กันสาดด้านข้างโรงทางเดินทั้งสองข้างขนาดข้างละ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร จำนวน 2 แผง

และงานติดตั้งผ้าม่านหน้าต่างแบบตาไก่ผ้าหนา กันแสง ราวโซ่สแตนเลส ขนาดกว้าง 2.80 ม. สูง 1.50 ม. จำนวน 7 ช่อง

จุดดำเนินการ

อาคาร ศพด.บ้านแก้วแสน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

60 วัน

สถานที่

หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00-24.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคา

โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานผนังกระจก กรอบอลูมิเนียมพร้อมประตู หน้าต่างขนาดยาว 10.00 เมตร สูง 3.03 เมตร จำนวน 1 ผนัง						
1	งานผนังกระจก กรอบอลูมิเนียม สูง 1.03 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 ผนัง						
	งานกรอบอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม งานกระจก						
	งานประกอบติดตั้งกระจก	10.3	ตร.ม.	1,200	420	1,620	16,686
2	งานผนังอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียม สูง 0.80 เมตร ยาว 10.00 เมตร จำนวน 1 ผนัง						
	งานกรอบอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม						
	งานผนังอลูมิเนียม						
	งานประกอบติดตั้งผนัง	4.8	ตร.ม.	2,000	600	2,600	12,480
3	งานประตูกระจก กรอบอลูมิเนียมแบบบานเปิดคู่ ขนาดกว้าง 1.00+1.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด						
	งานกรอบอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม งานกระจก						
	งานอุปกรณ์ล๊อค มือจับประตู สีชา						
	งานประกอบติดตั้งผนังประตู	2	ชุด	12,000	3,600	15,600	31,200
3	งานหน้าต่างกระจก กรอบอลูมิเนียมแบบบานเลื่อน ขนาดกว้าง 0.71+0.71 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 4 ชุด						
	งานกรอบอลูมิเนียม สีอลูมิเนียม งานกระจก						
	งานอุปกรณ์ล๊อค มือจับประตู สีชา						
	งานประกอบติดตั้งหน้าต่าง	4	ชุด	7,600	2,280	9,880	39,520
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						99,886.00
	ยอดยกไป						99,886.00

