

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 160 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 640 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
 ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน 19 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง สายควนยุง - เคี่ยมลูกหมี่ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 13 มกราคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดกลาง	800	ตร.ม.	-	3.09	3.09	2,472.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นลูกรัง	800	ตร.ม.	-	8.60	8.60	6,880.00
3	งานท่อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	621.50	65.20	686.70	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0	ท่อน	864.49	93.77	958.26	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,238.32	127.81	1,366.13	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,705.61	156.81	1,862.42	-
	รวม						-
4	งานรองพื้นทาง						
4.1	- ลูกรัง+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	214.50	29.56	244.06	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.2	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	384.50	29.56	414.06	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.3	- ทราฮายาบ+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.	42	ลบ.ม.	334.50	29.56	364.06	15,144.90
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						24,496.90
	ยอดยกไป						24,496.90

