

บัญชีแสดงปริมาณงาน**งานก่อสร้าง** โครงการก่อสร้างงานชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามรูปแบบหรือรายการที่กำหนด

แบบใช้ท่อกรุ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 50 เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง
 พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล และงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มขับเมสซิเบิ้ลขนาด 2 แรงม้า
 ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น 13.5 ปลายยบัน Ø 1 1/4" ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล
 ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง

ชุมชนบ้านไสใหญ่

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบผ่นตชก 2

ประมาณราคา

โดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานวัสดุ						
1	ท่อกรูบ่อ PVC ชั้น 13.5 ปลายยบันขนาด Ø 4 นิ้ว 4 ม.	11	เส้น	899	308	1,207	12,834
2	ท่อกรองน้ำแพะเจาะร่อง PVCชั้น13.5ขนาด Ø 4 นิ้ว 4 ม.	2	เส้น	996	308	1,304	2,608
3	โคลนวิทยาศาสตร์	10	ถุง	600	10	610	6,100
2	งานอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 -42.50 ม.)						
	- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
	- หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 6 3/4 นิ้ว, 9 7/8 นิ้ว						
	HAMMER BIT 5 1/2 นิ้ว						
	- กรวดคัดขนาด Ø 1/4 - 3/8 นิ้ว						
	รวมงานอุปกรณ์ทั้งหมด	42.50	เมตร	1,570	-	1,570	66,725
	งานอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 42.50 -100 ม.)						
	- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
	- หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 6 3/4 นิ้ว, 9 7/8 นิ้ว						
	HAMMER BIT 5 1/2 นิ้ว						
	- กรวดคัดขนาด Ø 1/4 - 3/8 นิ้ว						
	รวมงานอุปกรณ์ทั้งหมด	7.50	เมตร	1,470	-	1,470	11,025
3	ลานคอนกรีตปากบ่อบาดาลขนาด 2.0 x 2.0 x 0.15 ม.						
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.6	ลบ.ม.	2,091	200	2,291	1,375
2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	4	เส้น	50	5	55	220
3	ลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	45	-	45	23
4	ไม้แบบ	1.2	ตร.ม.	100	50	150	180
4	ท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาลถึงห้องประปา	0	งาน	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						101,089
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						101,089

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา						101,089
5	ระบบสูบน้ำดิบบำบัดบาดาล						
1	ปั๊มซับเมสิซิเบิ้ลขนาด 2 แรงม้า สูบน้ำได้ 5 ลบ.ม./ชั่วโมง	1	ชุด	23,000	2,000	25,000	25,000
2	สายไฟ NYY 3x2.5 ตร.มม.	50	ม.	50	5	55	2,750
3	เชือกหัวเครื่องสูบน้ำ	50	ม.	10	5	15	750
4	ข้อต่อตรงเกลียวนอก Ø 1 1/4 นิ้ว	1	อัน	45	-	45	45
5	ท่อPVC ชั้น 13.5 ปลายบาน ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	10	เส้น	120	40	160	1,620
6	น้ำยาต่อท่อ 250 g	1	กป.	250	-	250	250
6	อุปกรณ์ปากบ่อบาดาล						
1	ท่อนเหล็กอาบสังกะสี Ø 2 นิ้ว x 1.8 ม.	1	ท่อน	246	-	246	246
2	ชุดแป้นเหล็กปากบ่อ Ø 2 นิ้ว	1	ชุด	300	-	300	300
3	ข้องอเหล็ก ขนาด Ø 2 นิ้ว	1	อัน	80	50	130	130
4	ยูเนียน Ø 2 นิ้ว	1	อัน	80	50	130	130
5	นิปปเปิล Ø 2 นิ้ว	1	อัน	80	50	130	130
6	เข็ควาล์ว Ø 2 นิ้ว	1	อัน	200	50	250	250
7	ประตุน้ำบอลวาล์ว Ø 2 นิ้ว	1	อัน	170	50	220	220
8	โพลสวิตช์ Ø 2 นิ้ว	1	อัน	1,200	50	1,250	1,250
9	เทปพันเกลียว	1	ม้วน	10	-	10	10
10	สามทางฉากเล็ก Ø 2 นิ้ว	1	อัน	80	50	130	130
7	งานอำนวยความสะดวกตรวจสอบขออนุญาตตาม พรบ.น้ำบาดาล						
1	งานดำเนินการตามพรบ.น้ำบาดาล งานขออนุญาต - ก่อนทำการเจาะ	1	บ่อ	1,000	-	1,000	1,000
	- หลังทำการเจาะ	1	บ่อ	1,000	-	1,000	1,000
2	งานทดสอบปริมาณน้ำพร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1	งาน	8,000	-	8,000	8,000
3	งานสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	0	งาน	-	-	-	-
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						43,211
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						144,300