

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 1 ตามรูปแบบหรือรายการที่กำหนด

แบบใช้ท่อกรุ PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 50 เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง

พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล และงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มซับเมสิซิเบิ้ลขนาด 2 แรงม้า

ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น 13.5 ปลายยบัน Ø 1 1/4" ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล

ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง

ชุมชนบ้านไสใหญ่

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค (งานอาคาร)	144,300.28	1.3074	188,658.18	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			188,658.18	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงาน 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		191,658.18	
		คิดเป็นเงินประมาณ		182,900.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)