

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 115 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 460 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
 ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน 13 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง สายยางพะวง - ชลประทาน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดกลาง	575	ตร.ม.	-	3.50	3.50	2,012.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นลูกรัง	575	ตร.ม.	-	10.43	10.43	5,997.25
3	งานท่อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	621.50	65.20	686.70	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0	ท่อน	864.49	93.77	958.26	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,238.32	127.81	1,366.13	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,705.61	156.81	1,862.42	-
	รวม						-
4	<u>งานรองพื้นทาง</u>						
4.1	- ลูกรัง+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	212.65	30.56	243.21	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.2	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	402.65	30.56	433.21	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.3	- ทราดยาบบ+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว	25	ลบ.ม.	482.65	30.56	513.21	12,830.25
	1.3 และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						20,840.00
	ยอดยกไป						20,840.00

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา						20,840.00
5	งานผิวจราจรคสล. ทหนา 0.15 ม.						
	-แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	230.00	ตร.ม.	15.00	20.65	35.65	8,199.50
	-คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	69.00	ลบ.ม.	2,138.32	0.00	2,138.32	147,544.08
	-ค่าแรงงานเทคอนกรีต	69.00	ลบ.ม.	0	306.00	306.00	21,114.00
	-ค่าปรับตกแต่งผิวคอนกรีต	460.00	ตร.ม.	0	5.00	5.00	2,300.00
	-ค่าหยอดรอยต่อ	161.00	ม.	0	5.00	5.00	805.00
	-เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 มม.	460	ตร.ม.	40.00	5.00	45.00	20,700.00
	-เหล็ก RB Ø 15 มม.	3.68	เส้น	275.92	0.00	275.92	1,015.39
	-เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.92	เส้น	497.06	0.00	497.06	457.30
	-แผ่นโฟม	3.20	แผ่น	20.00	0.00	20.00	64.00
	-แอสฟัลท์	2.87	ลิตร	23.00	0.00	23.00	66.01
	รวม						202,265.28
6	งานไหล่ทาง						
	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วน 1.3 และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	13	ลบ.ม.	402.65	17.58	420.23	5,654.19
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						207,919.47
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						228,759.47