

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 116 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 464 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
 ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน 14 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง สายโคกยาง - ควนเนียง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดกลาง	580	ตร.ม.	-	3.09	3.09	1,792.20
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นลูกรัง	580	ตร.ม.	-	8.60	8.60	4,988.00
3	งานท่อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	621.50	65.20	686.70	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0	ท่อน	864.49	93.77	958.26	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,238.32	127.81	1,366.13	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,705.61	156.81	1,862.42	-
	รวม						-
4	งานรองพื้นทาง						
4.1	- ลูกรัง+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	214.50	29.56	244.06	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.2	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	384.50	29.56	414.06	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.3	- ทรายหยาบ+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว	23.20	ลบ.ม.	334.50	29.56	364.06	8,446.19
	1.3 และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						15,226.39
	ยอดยกไป						15,226.39

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา						15,226.39
5	งานฉาบราจรคสล. ทนฯ 0.15 ม.						
	-แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	34.8	ตร.ม.	187.50	75	262.50	9,135.00
	-คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	69.60	ลบ.ม.	2,091.59	0	2,091.59	145,574.66
	-ค่าแรงงานเทคอนกรีต	69.60	ลบ.ม.	0	300	300.00	20,880.00
	-ค่าปรับตกแต่งผิวคอนกรีต	464	ตร.ม.	0	5	5.00	2,320.00
	-ค่าหยอดรอยต่อ	162.40	ม.	0	3	3.00	487.20
	-เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 มม.	464	ตร.ม.	40.00	4.75	44.75	20,764.00
	-เหล็ก RB Ø 15 มม.	3.71	เส้น	275.92	0	275.92	1,023.67
	-เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.93	เส้น	497.06	0	497.06	462.27
	-แผ่นโฟม	3.25	แผ่น	20.00	0	20.00	65.00
	-แอสฟัลท์	2.90	ลิตร	23.00	0	23.00	66.70
	รวม						200,778.50
6	งานไหล่ทาง						
	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วน 1.3 และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	14.00	ลบ.ม.	384.50	14.44	398.94	5,585.16
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						206,363.66
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						221,590.05