

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 115 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 460 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
 ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน 13 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง สายบ้านนายบุญเลิศ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดกลาง	575	ตร.ม.	-	3.50	3.50	2,012.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นลูกรัง	575	ตร.ม.	-	10.43	10.43	5,997.25
3	งานหล่อตอมถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	621.50	65.20	686.70	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0	ท่อน	864.49	93.77	958.26	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,238.32	127.81	1,366.13	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,705.61	156.81	1,862.42	-
	รวม						-
4	งานรองพื้นทาง						
4.1	- ลูกรัง+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	212.65	30.56	243.21	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.2	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	0	ลบ.ม.	402.65	30.56	433.21	-
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
4.3	- ทรายหยาบ+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว	25	ลบ.ม.	482.65	30.56	513.21	12,984.21
	1.3 และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						20,993.96
	ยอดยกไป						20,993.96

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา						20,993.96
5	งานผิวจราจรคสล. ทหนา 0.15 ม.						
	-แบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	34.5	ตร.ม.	15.00	20.65	35.65	1,229.93
	-คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	69	ลบ.ม.	2,138.32	0.00	2,138.32	147,544.08
	-ค่าแรงงานเทคอนกรีต	69	ลบ.ม.	0	306.00	306.00	21,114.00
	-ค่าปรับตกแต่งผิวคอนกรีต	460	ตร.ม.	0	5.00	5.00	2,300.00
	-ค่าหยอดรอยต่อ	161	ม.	0	5.00	5.00	805.00
	-เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม. @ 0.20 × 0.20 มม.	460	ตร.ม.	40.00	5.00	45.00	20,700.00
	-เหล็ก RB Ø 15 มม.	3.7	เส้น	275.92	0.00	275.92	1,015.39
	-เหล็ก RB Ø 19 มม.	1	เส้น	497.06	0.00	497.06	457.30
	-แผ่นโฟม	3.2	แผ่น	20.00	0.00	20.00	64.40
	-แอสฟัลท์	2.875	ลิตร	23.00	0.00	23.00	66.13
	รวม						195,296.22
6	งานไหล่ทาง						
	- หินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วน 1.3 และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	13	ลบ.ม.	402.65	17.58	420.23	5,654.19
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						200,950.41
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						221,944.37