

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง

115 เมตร กว้าง 4

เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

460

ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน

13

ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง

สายบ้านนายบุญเลิศ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา

โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา

ตามแบบ ป.ร.4

จำนวน

2

แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	221,944.37	1.4019	311,143.82	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			311,143.82	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3,000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		314,143.82	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		314,000.00	
		วงเงินประมาณเพียง		300,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)