

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ยาว 180 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หน้า 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 720 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 147 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
 พร้อมงานวางท่อคสล.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 7 ท่อน
 พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 41 ตร.ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย โคกเหียง - ท้ายเกาะ **ระยะเวลาดำเนินงาน** 90 วัน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	309,486.15	1.4019	433,868.64	
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			433,868.64	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		436,868.64	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง		436,000.00	
		วงเงินประมาณเพียง		401,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนหนึ่งพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 180 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 720 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 147 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
 พร้อมงานวางท่อคสล.ชั้น 3 Ø 0.60 ม. จำนวน 1 จุด ใช้ท่อ 7 ท่อน
 พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 41 ตร.ม.
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย โคกเหียง - ห้วยเกาะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	900	ตร.ม.	-	3.50	3.50	3,150.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	810	ตร.ม.	-	14.38	14.38	11,647.80
3	งานท่อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	621.50	65.20	686.70	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	7	ท่อน	864.49	93.77	958.26	6,707.82
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,238.32	127.81	1,366.13	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,705.61	156.81	1,862.42	-
	รวม						6,707.82
4	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	-หินคลุก+ขนส่ง10 ล้อ35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	147	ลบ.ม.	365.03	114.92	479.95	70,754.23
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ						
5	งานผิวจราจร						
5.1	งานลาดยางไพรม์โค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	720	ตร.ม.	18.55	6.79	25.34	18,244.80
5.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	720	ตร.ม.	253.06	14.90	267.96	192,931.83
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา0.05 ม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด						
6	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	-สีขาว กำหนดแนวเส้นทึบด้านข้าง 2 ข้าง	36	ตร.ม.				
	-สีเหลือง กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3เว้น9=12)	5	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	41	ตร.ม.	280.00	35.00	315.00	12,757.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						309,486.15
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						309,486.15