

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 180 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หน้า 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 720 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 147.00 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 41 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง สาย แก้วแสน - ควนกอ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร สิบล้อ พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบ	900.00	ตร.ม.	-	3.64	3.64	3,276.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	810.00	ตร.ม.	-	14.38	14.38	11,647.80
3	งานทอลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	621.50	65.20	686.70	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0	ท่อน	864.49	93.77	958.26	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,238.32	127.81	1,366.13	-
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,705.61	156.81	1,862.42	-
	รวม						-
3	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	- หินคลุก+ขนส่ง 10 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	147.00	ลบ.ม.	365.03	114.92	479.95	70,552.65
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ						
4	งานผิวจราจร						
4.1	งานราดยางไพรมีโค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	720.00	ตร.ม.	44.00	6.79	50.79	36,568.80
4.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	720.00	ตร.ม.	222.74	-	222.74	160,372.80
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 0.05 ม.						
	บนผิวไพรมีโค้ด						
5	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	- สีขาว กำหนดแนวเส้นทึบด้านข้าง 2 ข้าง	36.00	ตร.ม.				
	- สีส้ม กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3เส้น 9=12)	4.50	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	40.50	ตร.ม.	250.00	35.00	285.00	11,542.50
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						293,960.55
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						293,960.55