

บัญชีแสดงปริมาณงาน**งานก่อสร้าง** งานขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน ความยาวรวม 3,180 เมตร

คิดเป็นท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ยาว 3,180 เมตร

พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อและน้ำยาต่อท่อและงานขุดฝังกลบและท่อแยกสามทางรอตติดตั้งมิเตอร์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จุดก่อสร้าง ถนนสายไสกรุด ตลาดนาบอน และไสกรุด-ชลประทานและสายซอย ตามรายการ คือ

1	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายเขม	2 นิ้ว	ยาว	860	เมตร
2	สายไสกรุดตลาดนาบอนท่อเมนเดิม-บ้านนายสมภักดิ์ เพชรหมณี	2 นิ้ว	ยาว	550	เมตร
3	สายท่อเมนประปาใหม่-บ้านนายธีระยุทธ ศิริพงศ์	2 นิ้ว	ยาว	400	เมตร
4	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายถาวร	2 นิ้ว	ยาว	270	เมตร
5	สายไสกรุดคลองมินท่อเมนประปาเดิม-บ้านนางเกษร	2 นิ้ว	ยาว	1,100	เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช**ระยะเวลาดำเนินงาน** 90 วัน**ประมาณการ** วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร 6 ล้อ พื้นที่แบบฝนตกชุก 2**ประมาณราคา** โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายเขม ยาว 860 เมตร						
	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 2 นิ้ว	218	ท่อน	262.01	160.00	422.01	91,880.66
	อุปกรณ์ยึดท่อ ข้อต่ออื่น น้ำยาต่อท่อ	1	งาน	9,188.07	-	9,188.1	9,188.07
	ท่อแยกแบบสามทาง 2x1/2 นิ้วและท่อรอตติดตั้งมิเตอร์	6	จุด	100.00	-	100.0	600.00
2	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายสมภักดิ์ เพชรหมณี ยาว 550 เมตร						
	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 2 นิ้ว	139	ท่อน	262.01	160.00	422.01	58,760.89
	อุปกรณ์ยึดท่อ ข้อต่ออื่น น้ำยาต่อท่อ	1	งาน	5,876.09	-	5,876.1	5,876.09
	ท่อแยกแบบสามทาง 2x1/2 นิ้วและท่อรอตติดตั้งมิเตอร์	20	จุด	100.00	-	100.0	2,000.00
3	สายท่อเมนประปาใหม่-บ้านนายธีระยุทธ ศิริพงศ์ ยาว 400 เมตร						
	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 2 นิ้ว	101	ท่อน	262.01	160.00	422.01	42,735.19
	อุปกรณ์ยึดท่อ ข้อต่ออื่น น้ำยาต่อท่อ	1	งาน	4,273.52	-	4,273.5	4,273.52
	ท่อแยกแบบสามทาง 2x1/2 นิ้วและท่อรอตติดตั้งมิเตอร์	5	จุด	100.00	-	100.0	500.00
4	สายไสกรุดตลาดนาบอน ท่อเมนประปาเดิม-บ้านนายถาวร ยาว 270 เมตร						
	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 2 นิ้ว	68	ท่อน	262.01	160.00	422.01	28,846.25
	อุปกรณ์ยึดท่อ ข้อต่ออื่น น้ำยาต่อท่อ	1	งาน	2,884.63	-	2,884.6	2,884.63
	ท่อแยกแบบสามทาง 2x1/2 นิ้วและท่อรอตติดตั้งมิเตอร์	4	จุด	100.00	-	100.0	400.00
5	สายไสกรุดคลองมิน ชลประทานท่อเมนประปาเดิม-บ้านนางเกษร ยาว 1,100 เมตร						
	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน Ø 2 นิ้ว	278	ท่อน	262.01	160.00	422.01	117,521.77
	อุปกรณ์ยึดท่อ ข้อต่ออื่น น้ำยาต่อท่อ	1	งาน	11,752.18	-	11,752.2	11,752.18
	ท่อแยกแบบสามทาง 2x1/2 นิ้วและท่อรอตติดตั้งมิเตอร์	14	จุด	100.00	-	100.0	1,400.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						247,945.29
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						247,945.29