

บัญชีแสดงปริมาณงาน**โครงการ** ก่อสร้าง ถนนลาดยางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง	5	เมตร ยาว	820	เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,100	ตร.ม.	โดยใช้พื้นที่เป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร	
คิดเป็นจำนวน	959	ลบ.ม.	ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด	
พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว	164	ตร.ม.	ทั้งสองด้าน	
กำหนดเส้นตรงกลางสี่เหลี่ยม	20.50	ตร.ม.	ขนาด 3 เว้น 9 เมตร	
กำหนดเส้น หยุต ขวางครึ่งถนน สีขาว	0	ตร.ม.	กว้าง 0.30 เมตร	
คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม	184.50	ตร.ม.	แบบเทอร์โมพลาสติก	
พร้อมงานวางท่อลอดคสล. Ø 0.60 ม. จำนวน	3	จุด	รวมใช้ท่อ	21 ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย				

จุดดำเนินงาน

เส้นทางสายตันปาล์ม - ไส้โป๊ะ หมู่ที่ 1

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคาโดย

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดกลาง	4,920	ตร.ม.	-	3.64	3.64	17,908.80
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	4,510	ตร.ม.	-	14.38	14.38	64,853.80
3	งานท่อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	21	ท่อน	892.47	93.77	986.24	20,711.04
4	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	- หินคลุก+ขนส่ง 10 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1	959	ลบ.ม.	365.03	-	365.03	
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ	959	ลบ.ม.	-	114.92	114.92	
	รวมค่างาน	959	ลบ.ม.	-	-	479.95	460,272.05
5	งานผิวจราจร						
5.1	งานลาดยาง Prime coat	4,100	ตร.ม.	38.35	-	38.35	
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	4,100	ตร.ม.	-	6.79	6.79	
	รวมค่างาน	4,100	ลบ.ม.	-	-	45.14	185,074.00
5.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.						
	- ปริมาณงานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	4,100	ตร.ม.	148.70	-	148.70	
	- ค่าดำเนินการค่าเสื่อมปูลาดบดทับหนา 5 ซม.	4,100	ตร.ม.	-	7.15	7.15	
	รวมค่างาน	4,100	ตร.ม.	-	-	155.85	638,985.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						1,387,804.69
	ยอดยกไป						1,387,804.69

