

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้าง ถนนลาดยางลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดผิวจราจรหนา 0.05 เมตร กว้าง	5 เมตรยาว	820 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	4,100 ตร.ม.	โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
คิดเป็นจำนวน	959 ลบ.ม.	ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว	164 ตร.ม.	ทั้งสองด้าน
กำหนดเส้นตรงกลางสี่เหลี่ยม	20.50 ตร.ม.	ขนาด 3 เว้น 9 เมตร
กำหนดเส้น หยุต ขวางครึ่งถนน สีขาว	0.00 ตร.ม.	กว้าง 0.30 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม	184.50 ตร.ม.	แบบเทอร์โมพลาสติก
พร้อมงานวางท่อลอดคสล. Ø 0.60 ม. จำนวน	3 จุด	รวมใช้ท่อ 21 ท่อน
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย		

จุดดำเนินงาน

เส้นทางสายตันปาล์ม - ไส้โป๊ะ หมู่ที่ 1

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคาโดย

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,441,750.65	1.4019	2,021,190.23	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			2,021,190.23	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,024,190.23	
		คิดเป็นเงินประมาณ		2,024,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)