

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร

คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40.00 ตร.ม. ทั้งสองด้าน

กำหนดเส้นตรงกลาง สีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร

กำหนดเส้น หยุด ขวางครึ่งถนน สีขาว 0.60 ตร.ม. กว้าง 0.30 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย

จุดก่อสร้าง สายโสเทียม - ลำสาว

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ            | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ               |
|--------------|-------------------|--------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 1            | ประเภทงานทาง      | 315,115.20               | 1.4019   | 441,760.00              | -เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
|              |                   |                          |          |                         | -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|              | รวมค่าก่อสร้าง    |                          |          | 441,760.00              | -เงินประกันผลงานหัก 0% |
| 2            | ป้ายประชาสัมพันธ์ | 3000.00                  | -        | 3,000.00                | -เงินประกันสัญญา 5%    |
|              |                   |                          |          |                         | -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    |
| สรุป         |                   | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน   |          | 444,760.00              |                        |
|              |                   | วงเงินประมาณเพียง        |          | 430,000.00              |                        |
| (ตัวอักษร)   |                   | (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)  |          |                         |                        |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ/ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฉันทนา นวลศิริ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)