

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านควนลูกปัด หมู่ที่ 9 ตามรูปแบบหรือรายการที่กำหนด

แบบใช้ท่อกร PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 50 เมตร และปริมาณน้ำที่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง

พร้อมงานทดสอบปริมาณน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล และงานติดตั้งระบบสูบน้ำแบบปั๊มซับเมิซซีเบิลขนาด 2 แรงม้า

ท่อสูบน้ำแบบ PVC ชั้น 13.5 ปลายยบัน Ø 1 1/2" ยาวไม่น้อยกว่า 40 เมตร และอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล

ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง

ชุมชนบ้านควนลูกปัด

ระยะเวลาดำเนินงาน

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 9 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการวันที่

23 มกราคม 2561 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาโดย

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานวัสดุ						
1	ท่อกรบ่อ PVC ชั้น 13.5 ปลายยบันขนาด Ø 4 นิ้ว 4 ม.	10.50	เส้น	899.54	308.00	1,207.54	12,679.17
2	ท่อกรองน้ำแพะเซรื่อง PVCชั้น13.5ขนาด Ø 4 นิ้ว 4 ม.	2.00	เส้น	995.54	308.00	1,303.54	2,607.08
3	โคลนวิทยาศาสตร์	5.00	ถุง	500.00	10.00	510.00	2,550.00
2	งานอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 -42.50 ม.)						
	- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
	- หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 6 3/4 นิ้ว, 9 7/8 นิ้ว HAMMER BIT 5 1/2 นิ้ว						
	- กรวดคัดขนาด Ø 1/4 - 3/8 นิ้ว						
	รวมงานอุปกรณ์ทั้งหมด	42.50	เมตร	1,600.00	-	1,600.00	68,000.00
	งานอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล(ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 42.50 -100 ม.)						
	- น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น						
	- หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 6 3/4 นิ้ว, 9 7/8 นิ้ว HAMMER BIT 5 1/2 นิ้ว						
	- กรวดคัดขนาด Ø 1/4 - 3/8 นิ้ว						
	รวมงานอุปกรณ์ทั้งหมด	7.50	เมตร	1,510.00	-	1,510.00	11,325.00
3	ลานคอนกรีตปากบ่อบาดาลขนาด 2.0 x 2.0 x 0.15 ม.						
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.60	ลบ.ม.	2,263.55	200.00	2,463.55	1,478.13
2	เหล็ก RB Ø 6 มม.	4.00	เส้น	51.40	11.10	62.50	250.00
3	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.	56.39	-	56.39	28.20
4	ไม้แบบ	1.20	ตร.ม.	50.00	50.00	100.00	120.00
4	ท่อส่งน้ำจากปากบ่อบาดาล	1.00	งาน	500.00	300.00	800.00	800.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						99,837.58
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						99,837.58

