

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาว 200 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 800 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 162 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
 พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว 40.00 ตร.ม. ทั้งสองด้าน
 กำหนดเส้นตรงกลางสีเหลือง 5.00 ตร.ม. ขนาด 3 เว้น 9 เมตร
 กำหนดเส้น หยุด ขวางครึ่งถนน สีขาว 0.60 ตร.ม. กว้าง 0.30 เมตร
 คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม 45.60 ตร.ม. แบบเทอร์โมพลาสติก
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย และป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างชั่วคราวจำนวนสองป้าย
จุดก่อสร้าง สายลำสาว - ไสเทียม
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8,9 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณการวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 28.00-28.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2
ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	1,000.00	ตร.ม.	-	3.74	3.74	3,740.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	900.00	ตร.ม.	-	14.75	14.75	13,275.00
3	งานทอหลอดถนน	-	งาน				
4	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	- หินคลุก+ขนส่ง 10 ล้อ 35 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	162.00	ลบ.ม.	370.39	117.67	488.06	79,065.72
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ						
5	งานผิวจราจร						
5.1	งานลาดยางไพรม์โค้ดและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	800.00	ตร.ม.	43.79	7.18	50.97	40,776.00
5.2	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	800.00	ตร.ม.	194.63	15.40	210.03	168,024.00
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา 0.05 ม. บนผิวไพรม์โค้ด						
6	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	- แนวเส้นทึบด้านข้าง 2 ข้าง สีขาว	40.00	ตร.ม.	-	-	-	-
	- แนวเส้นกลางสีเหลือง	5.00	ตร.ม.	กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3 เว้น 9 = 12)			
	- แนวเส้น หยุด ขวางครึ่งถนน สีขาว	0.60	ตร.ม.	-	-	-	-
	รวมค่างาน	45.60	ตร.ม.	250.00	35.00	285.00	12,996.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						317,876.72
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						317,876.72