

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 166 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 664 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร
 คิดเป็นจำนวน 136 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 37 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เส้นทาง สายไฮโป๊ะ - คลองเป๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขียวบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดหนัก	830	ตร.ม.	-	4.70	4.70	3,901.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นหินคลุก	830	ตร.ม.	-	11.39	11.39	9,453.70
3	งานทอหลอดถนน	0					
3	งานชั้นพื้นทาง หินคลุก หนา 0.15 ม.						
	-หินคลุก+ขนส่ง10 ล้อ30 กม.+อัตราส่วนยุบตัว 1.3	136	ลบ.ม.	295.00	89.08	384.08	52,217.21
	และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ						
4	งานผิวจราจร						
4.1	งานลาดยางไพรมิคัตและค่าดำเนินการและเสื่อมราคา	664	ตร.ม.	17.93	6.26	24.19	16,062.16
4.2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. และ	664	ตร.ม.	124.46	112.12	236.58	157,090.32
	ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา0.05 ม.						
	บนผิวไพรมิคัต						
5	งานตีเส้นจราจร กว้าง 0.10 ม.						
	-สีขาว กำหนดแนวเส้นที่บดด้านข้าง 2 ข้าง	33	ตร.ม.				
	-สีส้ม กำหนดแนวเส้นประกลางถนน (3เว้น9=12)	4	ตร.ม.				
	รวมค่างาน	37	ตร.ม.	250.00	35.00	285.00	10,644.75
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						249,369.14
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						249,369.14

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (AC) ยาว 166 เมตร กว้าง 4 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 664 ตร.ม. โดยใช้พื้นที่ทางเป็นชั้นหินคลุกหนา 0.15 เมตร

คิดเป็นจำนวน 136 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมงานตีเส้นจราจรแบบเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. จำนวน 37 ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

เส้นทาง สายโล๊ะเป๊ะ - คลองเป๊ะ **ระยะเวลาดำเนินงาน** 90 วัน

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	249,369.14	1.3574	338,493.67	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 90
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			338,493.67	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์	3000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		341,493.67	
		คิดเป็นเงินประมาณ		341,400.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่ 664.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาถนนรวมสะพานและท่อเหลี่ยม (ถ้ามี) 514.16 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)