

บัญชีแสดงปริมาณงาน

งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 166 เมตร กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 664 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.
 ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน 15 ลบ.ม. ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง สายสองแพรก - นาคมบาง **กำหนดเวลาแล้วเสร็จ** 90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคา โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	
1	งานกรุยทาง						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดกลาง	664	ตร.ม.	-	1.28	1.28	849.92
2	งานปรับเกลี่ยแต่ง ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเป็นลูกรัง	664	ตร.ม.	-	8.60	8.60	5,710.40
3	งานท่อลอดถนน						
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	0	ท่อน	434.00	65.20	499.20	0
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	0	ท่อน	727.00	93.77	820.77	0
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	0	ท่อน	1,099.00	127.81	1,226.81	0
	- ท่อ คสล. ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	0	ท่อน	1,753.00	156.81	1,909.81	0
	รวม						0
4	งานรองพื้นทาง						
4.1	- ลูกรัง ค่าขนส่ง 10 ล้อ 23 กม.	0	ลบ.ม.				0
	- อัตราส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.3	0	ลบ.ม.				0
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	0	ลบ.ม.				0
4.2	- หินคลุก ค่าขนส่ง 10 ล้อ 23 กม.	0	ลบ.ม.				0
	- อัตราส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.3	0	ลบ.ม.				0
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	0	ลบ.ม.				0
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้า						6,560.32
	ยอดยกไป						6,560.32

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			จำนวนเงิน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	(บาท)
	ยอดยกมา						6,560.32
4.3	- ทรายหยาบ ค่าขนส่ง 10 ล้อ 23 กม.	33	ลบ.ม.	180.00	57.86	237.86	7,896.95
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	33	ลบ.ม.	0	19.32	19.32	641.42
	รวม						8,538.38
5	งานผิวจราจรคสล. ทหนา 0.15 ม.						
	-แบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	49.8	ตร.ม.	125.00	50	175.00	8,715.00
	-คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	100	ลบ.ม.	1,775.70	0	1,775.70	176,859.72
	-ค่าแรงงานเทคอนกรีต	100	ลบ.ม.	0	200	200.00	19,920.00
	-ค่าปรับตักแต่งผิวคอนกรีต	664	ตร.ม.	0	5	5.00	3,320.00
	-ค่าหยอดรอยต่อ	232	ม.	0	3	3.00	697.20
	-เหล็กตะแกรง WIREMESH Ø 4 มม.						
	@ 0.20 × 0.20 มม.	664	ตร.ม.	38.00	4.5	42.50	28,220.00
	-เหล็ก RB Ø 15 มม.	5.3	เส้น	317.89	0	317.89	1,688.63
	-เหล็ก RB Ø 19 มม.	1	เส้น	562.63	0	562.63	747.17
	-แผ่นโฟม	4.6	แผ่น	20.00	0	20.00	92.96
	-แอสฟัลท์	4.15	ลิตร	23.00	0	23.00	95.45
	รวม						240,356.13
6	งานไหล่ทาง						
	- หินคลุก ค่าขนส่ง 10 ล้อ 23 กม.	15	ลบ.ม.	214.95	57.86	272.81	0
	- อัตราส่วนยุบตัวเมื่อบดทับ 1.3	0	ลบ.ม.	0	0	354.65	0
	- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา	15	ลบ.ม.	0	13.77	368.42	5,504.24
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้						246,501.80
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด						253,062.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

อำเภอนาบอน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง

166 เมตร กว้าง

4

เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่

664 ตร.ม.

ไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม.

ใช้หินคลุกคิดเป็นจำนวน

15 ลบ.ม.

ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

จุดก่อสร้าง

สายสองแพรก - นาคมบาง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคา

โดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ประมาณราคา

ตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	253,062.12	1.3574	343,506.52	-ระยะเวลาทำงาน(วัน) 90
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	รวมค่าก่อสร้าง			343,506.52	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	-เงินประกันผลงานหัก 0%
					-เงินประกันสัญญา 5%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		346,506.52	
		คิดเป็นเงินประมาณ		346,500.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

664.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาถนนรวมสะพานและท่อเหลี่ยม (ถ้ามี)

517.33 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายทิพย์อำพร คำศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)