

บัญชีแสดงปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ข่อมสร้าง ถนนลาดยางโดยปูทับด้วยงานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)

ขนาดผิวจราจรหนา 0.05 เมตร	กว้าง	5 เมตร	ยาว	350 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า		1,750.00 ตร.ม.	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	
พร้อมงานตีเส้นจราจรกำหนด ด้านข้างสีขาว		70.00 ตร.ม.	ทั้งสองด้าน	
กำหนดเส้นตรงกลางสี่เหลี่อง		87.50 ตร.ม.	ขนาด 3 เว้น 9 เมตร	
กำหนดเส้น หยุด ขวางครึ่งถนน สีขาว		0 ตร.ม.	กว้าง 0.30 เมตร	
คิดเป็นพื้นที่ตีเส้นจราจรกว้าง 0.10 เมตร รวม		157.50 ตร.ม.	แบบเทอร์โมพลาสติก	
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรจำนวนหนึ่งป้าย			และป้ายแสดงรายละเอียดโครงการชั่วคราวจำนวนสองป้าย	

เส้นทาง

สายบ้านแก้งแสน - ความยุง ม.10

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00-25.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมหลุมบ่อ	0.1	ตัน	1,875.74	187.57	
2	งานพื้นทางหินคลุก	-	ลบ.ม.	-	-	
3	งานโพรมิโค้ด	-	ตร.ม.	-	-	
4	งานแทคโค้ด	1,750	ตร.ม.	21.83	38,202.50	
5	งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	1,750	ตร.ม.	135.14	236,495.00	
6	งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร	157.50	ตร.ม.	282.39	44,476.43	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				319,361.50	
	Factor F =			1.4019	447,712.88	
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย	3,000	3,000.00	
	ราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)				450,712.88	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง)				450,700.00	
	ตัวอักษร			(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

หมายเหตุ 1) ประมาณราคาโดยอ้างอิงจากราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือนสิงหาคม 2560

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักเศรษฐกิจการค้า สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์

ราคาน้ำมันดีเซลประกาศหน้าปั้ม ปตท. ที่อำเภอนาบอน 25.00- 25.99 บาทต่อลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 2

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ/ผอ.กองช่าง

(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)