



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

(นายโกศล คงกระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างประตูรั้วบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้วแสน หมู่ที่ ๕ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๐,๒๔๐.-บาท(สี่หมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างประตูรั้วบริเวณ อาคาร ศพด. กว้าง ๕.๐๐ม. เสาสูง ๑.๘๐ ม. ประตูเลื่อน เหล็ก ๑ ชุด ขนาด ๕.๕ x ๑.๖๐ ม. พร้อมอุปกรณ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๐,๒๔๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปการประมาณราคางานอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุภารัตน์ ขนานซี	ตำแหน่ง	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเกษร อุ่นกรองกุง	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน - ก่อสร้างประตูรั้วบริเวณอาคาร ศพด. กว้าง 5.00 ม. เสาสูง 1.80 ม.

- ประตูบานเลื่อนเหล็ก 1 ชุด ขนาด 5.5x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.แก้วแสน ต.แก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา วันที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) จำนวน 1 ชุด

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	40,243.31	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	40,243.31	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	40,240.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)/ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุพภารัตน์ ขนานซี)/ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวเกษร อุ่นหนองกุ้ง)/ครูชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) 1/1

ประเภทงาน อาคาร

ปริมาณงาน - ก่อสร้างประตูรั้วบริเวณอาคาร ศพด. กว้าง 5.00 ม. เสาสูง 1.80 ม.

- ประตูบานเลื่อนเหล็ก 1 ชุด ขนาด 5.5x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง ศพด. แก้วแสน ต. แก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา วันที่ แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	3,910.04	1.3091	5,118.63	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	26,831.16	1.3091	35,124.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	30,741.20		40,243.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประเภทงาน

อาคาร

ปริมาณงาน

- ก่อสร้างประตูรับบริเวณอาคาร ศพด. กว้าง 5.00 ม. สูง 1.80 ม.
- ประตูบานเลื่อนเหล็ก 1 ชุด ขนาด 5.5x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์

สถานที่ก่อสร้าง

ศพด. แก้วแสน ต. แก้วแสน อ. หนองบอน จ. หนองบัวลำภู

เจ้าของ

อบต. แก้วแสน

ประมาณการวันที่

ประมาณการโดย

นายเกรียงศักดิ์ บุรพงค์

นายช่างโยธา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานรับพื้นที่ดำเนินการ- ปักฝั่ง	1.00	เหมารวม	-	-	500.00	500.00	500.00	
1.2	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	1.024	ลบ.ม.	-	-	320.00	327.68	327.68	
1.3	คอนกรีตโครงสร้าง	0.26	ลบ.ม.	1,899.06	493.76	466.00	121.16	614.92	
1.4	คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	1,619.10	58.29	426.00	15.34	73.62	
1.5	ทรายหยาบ	0.05	ลบ.ม.	700.93	35.05	104.00	5.20	40.25	
1.6	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม. (นน. 0.499 กก./ม.)	0.015	ตัน	23,036.64	345.55	4,400.00	66.00	411.55	
	- เหล็ก RB 6 มม. (นน. 0.222 กก./ม.)	0.004	ตัน	25,051.17	100.20	4,400.00	17.60	117.80	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.00	กก.	64.17	64.17	-	-	64.17	
1.7	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	2.04	ตร.ม.	504.67	1,029.53	139.00	283.56	1,313.09	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ (คัดค่าวัสดุ 30 %)	0.60	ตร.ม.	504.67	302.80	139.00	83.40	386.20	
	- ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	2.00	กก.	30.38	60.76	-	-	60.76	
รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง					2,490.10		1,419.94	3,910.04	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและค่าแรง	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานผนัง								
	-ฉาบเสา	2.16	ตร.ม.	109.15	235.76	115.00	248.40	484.16	
2.2	ประตูเหล็กแบบเลื่อน								
	-ฐานประตูเหล็กแบบเลื่อน	10.00	ม.	619.50	6,195.00	-	-	6,195.00	
	-ประตูเหล็กแบบเลื่อน ขนาด 5.5x1.60 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.80	ตร.ม.	1,850.00	16,280.00	440.00	3,872.00	20,152.00	รวมงานสี
		1.00	งาน	-	-	-	-	-	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม					22,710.76		4,120.40	26,831.16	