



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ - แปร่งพื้น สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโปะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

(นายโกศล คงกระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงอ่างล้างมือ -แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส้โปะ หมู่ที่ ๑ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๙,๒๐๐.-บาท(-สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงอ่างล้างมือ -แปรงฟัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส้โปะ หมู่ที่ ๑
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๙,๒๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปการประมาณราคางานอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุพภารัตน์ ขนานชี	ตำแหน่ง	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเกษร อุ่นกรองกุล	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการต่อเติม ศพด.บ้านไสโป๊ะ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านไสโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา วันที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) จำนวน 1 ชุด
 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	49,221.73	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	49,221.73	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	49,200.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)/ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางวรภาพร รัตนบุรี)/ครูชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
 (นางอำพร บุญยั้ง)/ครูชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก) 1/1

โครงการ โครงการต่อเติม ศพด.บ้านไสโป๊ะ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.บ้านไสโป๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง	factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	37,599.67	1.3091	49,221.73	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	37,599.67		49,221.73	

โครงการ	โครงการต่อเติม ศพด.บ้านไสโย๊ะ
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด.บ้านไสโย๊ะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราชการส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
ประมาณการโดย	นายเกรียงศักดิ์ บรรพงค์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานรื้อถอน								
	-งานตัด-รื้อผนังตะแกรงเหล็ก รื้อกอง	8.55	ตร.ม.	-	-	120.00	1,026.00	1,026.00	
	-งานตัด-รื้อทางเท้า คสล. รื้อขนไป	5.7	ตร.ม.	-	-	100.00	570.00	570.00	
	-งานตัด-รื้อผนังก่ออิฐฉาบเรียบ (ขนาด 0.25x5.70)รื้อขนไป	5.7	ม.	-	-	200.00	1,140.00	1,140.00	
2.0	งานพื้นคอนกรีต กว้าง 1.50 ม. ยาว 6.00 ม.								
	-งานปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	750.00	750.00	750.00	
	-คอนกรีต 210 ksc.	2	ลบ.ม.	1,899.06	3,798.12	466.00	932.00	4,730.12	ผสมเอง
	-เหล็ก RB6 (0.222 kg./m.)	0.031	ตัน	25,051.17	776.59	4,400.00	136.40	912.99	
	-ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	700.93	1,401.86	112.00	224.00	1,625.86	
	-ไม้แบบ	1.35	ลบ.ฟ.	504.67	681.30	139.00	187.65	868.95	
3.0	งานอ่างล้างมือ-แปรงฟัน								
	-ผนังก่ออิฐบล็อก	13.5	ตร.ม.	165.95	2,240.33	84.00	1,134.00	3,374.33	
	-ฉาบ	23.35	ตร.ม.	109.15	2,548.67	95.00	2,218.25	4,766.92	
	-เสาดเอ็น-ทับหลัง	22.8	ม.	113.03	2,577.02	46.00	1,048.80	3,625.82	
	-งานบุกระเบื้อง	8.19	ตร.ม.	381.16	3,121.70	166.00	1,359.54	4,481.24	
	-ก๊อคน้ำสนาม Ø 1/2"	10	อัน	112.15	1,121.50	25.00	250.00	1,371.50	
	-ต่อตรงเกลียวใน Ø 1/2"	10	อัน	43.00	430.00	-	-	430.00	
	-ข้อต่อสามทาง Ø 1/2"	9	อัน	7.48	67.32	-	-	67.32	
	-ข้อต่ออง 90 Ø 1/2"	12	อัน	6.54	78.48	-	-	78.48	
	-ท่อพีวีซีชั้น 8.5 Ø 1/2"	4	ท่อน	38.32	153.28	-	-	153.28	
	-ท่อพีวีซีชั้น 8.5 Ø 2"	1	อัน	161.68	161.68	-	-	161.68	
	-ข้อต่ออง 90 Ø 2"	1	อัน	40.19	40.19	-	-	40.19	
	-ค่าแรงเดินท่อ ข้อต่อ รวมติดตั้งก๊อคน้ำ	10	ชุด	-	-	250.00	2,500.00	2,500.00	
	-ตะแกรงดักกลิ่น Ø 2"	1	อัน	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	-กระจกเงาหนา 4 มม. กว้าง 0.30 ม. ยาว 5.70 ม.	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าติดตั้ง
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								37,599.67	