



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ -แปรงฟัน สำหรับเด็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดเกาะสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗


(นายโกศล คงกระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ -แปรงฟัน สำหรับเด็ก อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะสระ หมู่ที่ ๔ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๗๒,๒๔๐.-บาท(-เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟัน สำหรับเด็กเล็กยาว ๕.๗๐ เมตร พร้อมหลังคา Metal sheet โครงเหล็ก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๑,๔๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปการประมาณราคางานอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสุภารัตน์ ขนานชี	ตำแหน่ง	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเกษร อุ้นกรองกุล	ตำแหน่ง	ครูชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ โครงการต่อเติม ศพด.วัดเกาะสระ
 ปริมาณงาน ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดเกาะสระ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 ประมาณราคา วันที่ แบบ ปร.4 และ ปร.5 (ก) จำนวน 1 ชุด
 ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	71,429.64	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	71,429.64	
สรุป	คิดเป็นราคากลาง	71,400.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว)/ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสุพภารัตน์ ขนานชี)/ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวเกษร อุ่นหนองกุ้ง)/ครูชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ร

โครงการ โครงการต่อเติม ศพด.วัดเกาะสระ

ปริมาณงาน ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ศพด.วัดเกาะสระ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

ที่	รายการ	ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานอาคาร	54,563.93	1.3091	71,429.64
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
	รวมราคาค่าก่อสร้าง	54,563.93		71,429.64

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ	โครงการต่อเติม ศพด.วัดเกาะสระ
ปริมาณงาน	ก่อสร้างอ่างล้างมือ-แปรงฟันสำหรับเด็กเล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ศพด.วัดเกาะสระ หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราชการส่วนท้องถิ่น	องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
ประมาณการโดย	นายเกรียงศักดิ์ บุรพงศ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.0	งานหลังคา Metal sheet								
	- หลังคา Metal sheet ทนหนา 0.4 mm.	19.25	ตร.ม.	289.00	5,563.25	70.00	1,347.50	6,910.75	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm.(7.01 kg./m.)	4	ท่อน	1,249.00	4,996.00	-	-	4,996.00	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.3 mm.(4.06 kg./m.)	3	ท่อน	819.00	2,457.00	-	-	2,457.00	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.3 mm.(1.75 kg./m)	4	ท่อน	526.00	2,104.00	-	-	2,104.00	
	- เหล็ก PLATE 100x100x3 mm.+ พุกเหล็ก	7	ชุด	250.00	1,750.00	100.00	700.00	2,450.00	
	- สกรูยึดแผ่น	50	ตัว	4.00	200.00	-	-	200.00	
	- ค่าแรงทำโครงหลังคา	283.32	กก.	-	-	10.00	2,833.20	2,833.20	
	- งานสีกันสนิม	13.44	ตร.ม.	70.98	953.92	35.00	470.40	1,424.32	
2.0	งานพื้นคอนกรีต กว้าง 1.00 ม. ยาว 6.00 ม.								
	- งานปรับพื้นที่	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- คอนกรีต 210 ksc.	1	ลบ.ม.	1,899.06	1,899.06	466.00	466.00	2,365.06	ผสมเอง
	- เหล็ก RB6 (0.222 kg./m.)	0.020	ตัน	25,051.17	501.02	4,400.00	88.00	589.02	
	- ทรายหยาบ	2	ลบ.ม.	700.93	1,401.86	112.00	224.00	1,625.86	
	- ไม่นับแบบ	1.35	ลบ.ฟ.	504.67	681.30	139.00	187.65	868.95	
3.0	งานอ่างล้างมือ-แปรงฟัน								
	- ฉนวนก่ออิฐบล็อก	10.48	ตร.ม.	165.95	1,739.16	84.00	880.32	2,619.48	
	- ฉาบ	20.96	ตร.ม.	109.15	2,287.80	95.00	1,991.20	4,279.00	
	- เสาคอนกรีต-ทับหลัง	22	ม.	113.03	2,486.60	46.00	1,012.00	3,498.60	
	- งานบุกระเบื้อง	8.19	ตร.ม.	381.16	3,121.70	166.00	1,359.54	4,481.24	
	- ก๊อกน้ำสนาม Ø 1/2"	10	อัน	112.15	1,121.50	25.00	250.00	1,371.50	
	- ต่อตรงเกลียวใน Ø 1/2"	10	อัน	43.00	430.00	-	-	430.00	
	- ข้อต่อสามทาง Ø 1/2"	9	อัน	7.48	67.32	-	-	67.32	
	- ข้อต่องอ 90 Ø 1/2"	12	อัน	6.54	78.48	-	-	78.48	
	- ท่อพีวีซีชั้น 8.5 Ø 1/2"	4	ท่อน	38.32	153.28	-	-	153.28	
	- ท่อพีวีซีชั้น 8.5 Ø 2"	1	ท่อน	161.68	161.68	-	-	161.68	
	- ข้อต่องอ 90 Ø 2"	1	ท่อน	40.19	40.19	-	-	40.19	
	- ตะแกรงดักกลิ่น Ø 2"	1	อัน	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- บอลล์ลาล์ว Ø 1/2"	1	อัน	59.00	59.00	75.00	75.00	134.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ ขัดต่อ	1	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- กระจกเงาหนา 4 มม. กว้าง 0.30 ม. ยาว 5.70 ม.	1	งาน	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	รวมค่าติดตั้ง
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								54,563.93	