



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลาง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรบกเบิกถนนสายไสกรุด-บ้านนายไข่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นายโกศล คงกระพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการรบกเบิกถนนสายไสกรุด-บ้านนายไข่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๑๘,๓๐๐.-บาท(สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ถนนรบกเบิกถนนสายไสกรุด-บ้านนายไข่ หมู่ที่ ๒ ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๓๐ ตารางเมตร พร้อมพื้นทางหินผุหนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๗๓ ลบ.ม.และงานวางท่อ คลส.ชั้น๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๓๘,๕๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปการประมาณราคา
 - ๖.๒ รายละเอียดประมาณราคา ประ.งานทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ ตำแหน่ง ปลัด อบต.แก้วแสน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวธัญชนก ชำนาญกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 - ๗.๓ นายเกรียงศักดิ์ บุรพงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

สรุปงานทาง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ บุกเบิกถนนสายไสกรุด-บ้านนายไข่
ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 546 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
ประมาณราคา วันที่ 29/4/2567

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	338,580.27	เงื่อนไข Factor F (ฝนชุก 2) เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	338,580.27	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	คิดเป็นราคากลาง	338,500.00	เฉลี่ย 124.02 บาทต่อตารางเมตร
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)/ปลัด อบต.

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวธัญชนก ชำนาญกิจ)/นักวิชาการศึกษาฯ

ลงชื่อ..........กรรมการ/เลขานุการ
(นายเกรียงศักดิ์ บุรพงค์)/นายช่างโยธาฯ

รายละเอียดการประมาณราคา

ปฏิบัติงาน

โครงการ บุกเบิกถนนสายไปสู่กรด-บ้านนายไข่
 ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 546 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต่างงานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานกรุยทาง ถางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก	ตร.ม.	2,730.00	5.76	15,724.80	1.4054	8.10	22,113.00	
2	งานเกรดเกลี่ย-ขึ้นรูปคันทาง	ตร.ม.	2,730.00	22.42	61,206.60	1.4054	31.51	86,022.30	
3	งานพื้นที่ทางหินผุ	ลบ.ม.	273.00	381.20	104,066.51	1.4054	535.73	146,254.29	บดทับ
4	งานวางท่อระบายน้ำปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร	ม.	14.00	4,278.94	59,905.10	1.4054	6,013.62	84,190.68	
	(วางท่อระบายน้ำ 2 แห่ง @ 7 ม. รวม 14 ม.)								
รวม					240,903.01			338,580.27	

ราคาค่าต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาน้ำมันที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ยลิตรละ 31.34 บาท หาค่าขนส่ง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

โครงการ บุกเบิกถนนสายไทรภูด-บ้านนายไ้
ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 546 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,730 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. งานกรุยทาง ถางป่าขุดต่อ ขนาดหนัก

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา หนัก	=	5.76 บาท/ตร.ม.	[1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	5.76 บาท/ตร.ม.	
ปรับราคาลงเหลือ	=	5.76 บาท/ตร.ม.	

2. งานเกรดเกลี่ย-ขึ้นรูปคันทาง

-ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา ดินขุด-ตัด	=	22.42 บาท/ตร.ม.	[1] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
ค่างานต้นทุน	=	22.42 บาท/ตร.ม.	
ปรับราคาลงเหลือ	=	22.42 บาท/ตร.ม.	

3. งานพื้นที่ทางหินผุ

-ราคาวัสดุจากแหล่ง(รวมค่าตัด)	=	100.00 บาท/ลบ.ม.	[1] (ราคาท้องถิ่น)
-ค่าขนส่ง 25 กม. (รถ 6 ล้อ)	=	117.92 บาท/ลบ.ม.	[2] (ตารางค่าขนส่ง)
-ค่าเกลี่ยล้มกอง	=	30.00 บาท/ลบ.ม.	[3] (ราคาท้องถิ่น)
- รวมค่าวัสดุ		247.92 บาท/ลบ.ม.	[4] =[1]+[2]+[3]
- ส่วนยุบตัว 1.3		322.30 บาท/ลบ.ม.	[5]=[4]x1.3
-ค่าบดทับ	=	58.90 บาท/ลบ.ม.	[6] (จากตารางค่าดำเนินการฯ)
-รวมค่าวัสดุ	=	381.20 บาท/ลบ.ม.	[7] = [5] + [6]
ค่างานต้นทุน	=	381.20 บาท/ลบ.ม.	
ปรับราคาลงเหลือ	=	381.20 บาท/ลบ.ม.	

4. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 1.00 เมตร

-ขุดดิน 0.5 ลบ.ม. @ 22.42	=	11.21 บาท/เมตร	[1]
-ค่าท่อ	=	3,077.11 บาท/เมตร	[2] (จากราคาพาณิชย์จังหวัด)
-ค่าขนส่ง	=	118.22 บาท/เมตร	[3] = (จากค่าขนส่งท่อ)
-ค่าดินถมหลังท่อ 2.20 ลบ.ม. @ 247.92	=	545.42 บาท/เมตร	[4]
-ค่ายาแนวท่อ จำนวน 0.008 ลบ.ม @ 2,121.79	=	16.97 บาท/เมตร	[6]
-ค่าดำเนินการวางท่อ	=	510.00 บาท/เมตร	[7] = (จากตาราง)
ค่างานต้นทุน	=	4,278.94 บาท/เมตร	[8] = [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]
ปรับราคาลงเหลือ	=	4,278.94 บาท/เมตร	