

บัญชีแสดงปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนสายช่องลม- ไสเทียมหมู่ที่ 4 โดยใช้หินคลุก เป็นระยะทางรวม 3,518 เมตร

กว้าง 4 เมตร คิดเป็นพื้นที่ 14,072 ตารางเมตร คิดเป็นจำนวนหินคลุก 352 ลบ.ม. พร้อมงานเกรดเกลี่ยและบดอัดตลอดสาย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย

เส้นทางสาย

สายช่องลม - ไสเทียม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 22 เมษายน 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 27.00-27.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
1	งานปรับเกลี่ยพื้นถนนเดิม	14,072	ตร.ม.	-	-	1.29	18,152.88	18,152.88
2	งานหินคลุก+ค่าขนส่ง 6 ล้อ 25 กม.	352	ลบ.ม.	214.95	75,619.41	88.15	31,011.17	106,630.58
3	ค่าดำเนินการและเสื่อมราคาเมื่อจบตัด	352	ลบ.ม.	-	-	68.79	24,200.32	24,200.32
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้							148,983.78
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							148,983.78

