

บัญชีแสดงปริมาณงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างท่ออุโมงค์ คสล. (BOX COLVERT) หมู่ที่ 2 แบบอาคาร คสล. ชนิด 2 ช่องทาง
ขนาด (1.50 + 1.50) X 1.50 X 6.00 เมตร ตามแบบรูปหรือรายการที่กำหนด
พร้อมงานรื้อถอนถนนคสล.เดิมที่ชำรุดและงานขุดปรับแต่งทางเบี่ยงน้ำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวนหนึ่งป้าย
คิดเป็นกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร
คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร 18 ตารางเมตร

เส้นทางสาย

สายโคกยาง - ควนเนียง

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ราคาน้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร พื้นที่แบบฝนตกชุก 1

ประมาณราคาโดย

นายอภิชาติ เขยบัวแก้ว วท.บ.เทคโนโลยีก่อสร้าง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
1	งานขุดตากถากกำจัดวัชพืช	40	ตร.ม.	-	-	2.71	108.40	108.40
2	งานรื้อถอนพื้นถนนคสล.เดิม	24	ตร.ม.	-	-	41.60	998.40	998.40
3	งานขุดทางเบี่ยงน้ำและวางท่อลอดถนนระบายน้ำ							
	- งานขุดดิน	15	ลบ.ม.	-	-	11.60	174.00	174.00
	- งานวางท่อลอดคสล.เก่า	6	ท่อน	-	-	105.83	634.98	634.98
4	งานขุดดิน	15	ลบ.ม.	-	-	11.60	174.00	174.00
5	งานขุดลอกปรับแต่งขยายแนวเหมืองน้ำ	24	ลบ.ม.	-	-	10.00	240.00	240.00
6	งานทรายถมข้าง	20	ลบ.ม.	180.00	3,600.00	37.50	750.00	4,350.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้							6,679.78

	ยอดยกไป		6,679.78
--	---------	--	----------

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)
	ยอดยกมา							6,679.78
7	งานก่อสร้างท่ออุโมงค์ คสล.							
	ขนาด (1.50 + 1.50) X 1.50 X 6.00 เมตร							
	คิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร 18 ตร.ม.							
1	ไม้ตง และคร่าว	68	ลบ.ฟ.	183.30	12,464.40	-	-	12,464.40
2	ตะปู	85	กก.	30.00	2,550.00	-	-	2,550.00
3	น้ำมันทาแบบ	100	ลิตร	20.00	2,000.00	-	-	2,000.00
4	ไม้แบบ 100%	215	ลบ.ฟ.	104.16	22,394.40	-	-	22,394.40
5	กระดาชานอ้อย	6	แผ่น	30.00	180.00	-	-	180.00
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	40	เส้น	49.53	1,981.20	-	-	1,981.20
7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	564	เส้น	107.70	60,742.80	-	-	60,742.80
8	เหล็ก DB Ø 12 มม.	48	เส้น	193.00	9,264.00	-	-	9,264.00
9	เหล็ก DB Ø 20 มม.	30	เส้น	590.00	17,700.00	-	-	17,700.00
10	ลวดผูกเหล็ก	86	กก.	30.00	2,580.00	-	-	2,580.00
11	ปูนซีเมนต์	389	ถุง	140.00	54,460.00	-	-	54,460.00
12	ทราย	36	ลบ.ม.	180.00	6,480.00	-	-	6,480.00
13	หินย่อย	55	ลบ.ม.	230.00	12,650.00	-	-	12,650.00
14	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	232	ตร.ม.	-	-	50.00	11,600.00	11,600.00
15	งานตัด และผูกเหล็กเสริม	4	ตัน	-	-	1,750.00	7,350.00	7,350.00
16	งานผสมและหล่อคอนกรีต	55	ลบ.ม.	-	-	200.00	11,000.00	11,000.00

	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานหน้านี้		235,396.80
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด		242,076.58

